



第三师图木舒克市生态环境局关于 2025 年 10 月 15 日 拟作出的建设项目环境影响评价 文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025 年 10 月 15 日我局拟对 1 个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为 2025 年 10 月 15 日—2025 年 10 月 21 日（5 个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起 5 日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0998-5886525

通讯地址：图木舒克市市民之家 A36 号窗口

邮编：843900

拟批准环境影响评价文件的建设项目

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概述	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	三木市九贯学校项目 第图克建一学校项目	新疆生产建设兵团第三师图木舒克市城东区、山路东、源路西、四学南地块。	新疆生产建设兵团第三师图木舒克市城东区、山路东、源路西、四学南地块。	鲁巍能科技有限公	本项目规划总占地面积 88964.5m², 项目总建筑面积 32682.06m²。 项目建设内容为: 综合楼 1 栋、多功能教室 1 栋、宿舍楼 4 栋、食堂及浴室 1 栋、风雨活动室 1 栋以及门卫室 2 栋、看台、400 米标准跑道的运动场、人防地下室等室外附属配套工程以及学校教学和办公设备的购置和智慧校园信息化系统建设。本项目规划办学规模为 60 班 3000 人, 其中小学 42 个班, 中学 18 个班; 规划教师人数为 190 人。项目总投资 14380 万元, 其中环保投资 213 万元, 占总投资的 1.48%。	废气: 运营期食堂油烟: 经油烟净化装置处理后通过专用油烟通道, 引至楼顶排放; 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 相应标准限值。垃圾收集点恶臭: 封闭式垃圾收集点, 生活垃圾采取袋装化分类投放, 及时清理, 设专人清扫管理, 定期杀灭蚊蝇等。实验室废气: 在实验室内设置通风橱将实验废气抽排至建筑物楼顶高空排放, 同时, 实验室内设置排气扇加强实验室通风换气, 防止实验室废气积聚; 实验人员应做好安全防护措施, 佩戴口罩。 废水: 运营期项目食堂餐饮废水须先经隔油池处理后, 汇同生活污水一并进入污水管网, 最终排入图木舒克市污水处理厂处理; 项目教学实验废水经中和池中和后汇同生活污水一并进入污水管网, 最终排入图木舒克市污水处理厂处理; 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准限值要求。 噪声: 施工期选用低噪声施工机械和设备, 加强施工机械的维修、管理, 合理安排高噪声施工作业的时间, 严格控制强噪声施工机械的作业时间, 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准限值要求。运营期选择低噪声设备, 建筑隔声、减振等; 加强个人防护; 绿化、加强管理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。 固废: 运营期生活垃圾: 设封闭式垃圾桶(箱), 定点收集至封闭式垃圾房, 由环卫部门统一清运处理。餐厨垃圾: 项目食堂各设有独立的餐厨垃圾收集桶, 每天清运。项目设置餐厨垃圾收集容器、隔油池, 餐厨垃圾与非餐厨垃圾分开收集, 委托有资质的单位对餐厨垃圾进行回收处理。实验室一般固废: 在实验室设专用收集箱, 分类收集, 由环卫部门统一清运, 集中处置。实验室危险废物: 设危废暂存间; 采用废液桶和实验废物桶分类储存, 密封转运, 并委托有危废处理资质单位集中处理。医务室废弃物: 设危废暂存间; 设专用装置分类储存, 密封转运, 并委托有危废处理资质单位集中处理。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求。	